

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по производству и
техническим вопросам

_____ 2016 г.

_____ 2016 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт пластинчатого теплообменника NT 250SH/D 16/486 котельной "Мамонтовская" инв.№43972 (замена уплотнительных прокладок)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость прочих _____ 212,154 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 343,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Общая масса обору- довани я, т
				всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1.															
1	БЦ12-150501-0801	Пластинчатые теплообменники, т, площадь до теплообмена 465 м2, ТО (осмотр теплообменника, восстановление плотности фланцевых соединений трубопроводов, подтяжка разъема корпуса и соединений) (штука)	1	1919					1919				12	12	
2	БЦ12-150501-0802	Пластинчатые теплообменники, площадь теплообмена до 465 м2, I группа сложности ремонта (разборка, замена уплотнений, сборка, опрессовка) (штука)	1	17269					17269				108	108	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Договор	Уплотнительные прокладки (486 шт) 1320000/1,18/2,92 (комп)	1	383097,28		383097,28		383097,28			383097,28			
4	БЦ14-020301-0106	Химическая очистка водогрейных котлов, подогревателей сетевой воды, теплообменников, площадь очищаемой поверхности: свыше 350-500 м2 (шт.)	1	37114				37114				223,3	223,3	
5	прайс	Реагент (л)	45,4	116,09		116,09		5270,49			5270,49			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				444669,77				444669,77			388367,77		343,3	
Итого по смете:														
Итого				444669,77				444669,77					343,3	
Всего с учетом "СМР=2,92"								1298435,73					343,3	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы				388367,77				388367,77						
НДС 18%				233718,43				233718,43						
ВСЕГО				1532154,16				1532154,16					343,3	
Материалы Заказчика - Уплотнительные прокладки 486 шт				1320000,00				1320000,00						
Всего по смете				212154,16				212154,16						

Составил

Мадатова С.В.

Проверил

Плеханов Ю.В.